



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย ๔ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๘ /๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน
๓๕๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)


นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๔ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๘ /๒๕๖๒
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่.....๑๗.....มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๓๕๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....
 - ๖.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....

๗.๑ นายนอม สุขโข	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภากรณ์ พงษ์พิมาย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพัชร์ นิธิวรรณันท์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1
2  N. พงษ์พิมาย
3

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 4 (ต่อจากของเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

พ.ท.	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 4 (ต่อจากของเดิม)			-	258,744.37	
	รวมราคาก่อสร้าง				258,744.37	
	Factor F=1.3624 (ก่อสร้างทาง)				352,513.33	
	เงื่อนไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				352,513.33	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				352,000	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงนาม.....*ป.พงษ์นิมิต*.....ประมาณการ
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....*[Signature]*.....ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม.....*[Signature]*.....เห็นชอบ
 (นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล

ลงนาม.....*[Signature]*.....อนุมัติ
 (นายเสถียร ควบคุมิยา)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังกาใหญ่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงนาม.....*[Signature]*.....ประธาน
 (นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล

ลงนาม.....*ป.พงษ์นิมิต*.....กรรมการ
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....*[Signature]*.....กรรมการ
 นายณัฐพัชร นิชวรรธนันท์
 นักทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1
 2*ป.พงษ์นิมิต*.....
 3*[Signature]*.....

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 4 (ต่อจากของเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
 ฝ่าย/งาน กองช่าง
 ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 155 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.
 พร้อมให้ค่าทางหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

แบบเลขที่
 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	620	ตร.ม	-	-	8	4,960	4,960
	- ทรากรมปรับระดับ	31.0	ลบ.ม.	120.20	3,726.2	-	-	3,726
	คอนกรีต ค.2							74,470.23
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	624.96	ถุง	119.16	74,470.23	-	-	9,497.16
	- ทราดยาบ	55.80	ลบ.ม.	170.20	9,497.16	-	-	78,506.00
	- หิน 1-2	101.37	ลบ.ม.	774.45	78,506.00	-	-	40,548
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	93.0	ลบ.ม.	-	-	436	40,548	3,193.0
	- ค่าเบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	155	ม.	-	-	20.60	3,193.0	24,880.60
	- เหล็ก wire mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 #	620	ตร.ม	35.13	21,780.60	5	3,100	1,927.38
	- RB ø 15 มม. (6 เส้น)	83.22	กก	19,860	1,652.75	3.3	274.63	496.84
	- RB ø 19 มม. (1 เส้น)	22.26	กก	19,420	432.29	2.9	64.55	-
	- DB ø 16 มม. (เส้น)	-	กก	21,167	-	3.3	-	720.0
	- แผ่นพลาสติก	72	ตร.ม	10	720	-	-	3,100.0
	- บ่มคอนกรีต	620	ตร.ม	-	-	5.0	3,100.0	93.10
	- ยางหยอดร่อง	5	ลิตร	18.62	93.10	-	-	12,625.86
	- หินคลุกไหล่ทาง	26	ลบ.ม.	386.61	10,051.86	99	2,574.0	258,744.37
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				200,930.2		57,814.18	

หมายเหตุ
 - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1
 2
 3