



## ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากหน้าศูนย์เรียนรู้ - หน้าวัดตะป็น หมู่ที่ ๑๕  
บ้านตะป็นสามัคคี

๑) รางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน พร้อมก่อสร้าง  
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ

๒) งานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ  
ทต.รังกาใหญ่ ๗ /๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน  
๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากศูนย์เรียนรู้ - หน้าวัดตะป็น หมู่ที่ ๑๕

บ้านตะป็นสามัคคี.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๖๐,๐๐๐.-..... บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ ๒) งานคั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่๗/๒๕๖๒

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑๘.....มกราคม...๒๕๖๒..... เป็นเงิน .....๔๖๐,๐๐๐.-... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....

๖.๒ .....สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายนอม สุขโข	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร มนัสการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 1 .....  
 2 .....  
 3 .....

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีงกาใหญ่  
 โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. สายจากหน้าศูนย์การเรียนรู้ - หน้าวัดตะป็น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านตะป็นสามัคคี  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คลส.				351,973.13	
	รวมค่าก่อสร้าง				351,973.13	
	FACTOR F = 1.3074 (ถนนในชุมชน)				460,169.67	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				460,169.67	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			460,000	บาท	( สิ้นสันทกหมื่นบาทถ้วน )


ลงชื่อ   
 (นายธนบัตร มนัสการ)  
 นายช่างโยธา


ผู้ประมาณการ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ   
 (นายพงษ์ธร ทรัพย์มัย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

ลงชื่อ   
 (นายนอม สุขโข) ประธาน


ลงชื่อ   
 (นายนอม สุขโข)  
 ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ลงชื่อ   
 (นางสาวสุภาวดี ศรีชุม) กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายเสถียร ควบพิมาย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีงกาใหญ่

อนุมัติ

ลงชื่อ   
 (นายธนบัตร มนัสการ) กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 1 .....  
 2 .....  
 3 .....

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. สายจากหน้าศูนย์การเรียนรู้ - หน้าวัดตะป็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านตะป็นสามัคคี

ฝ่าย/งาน

ประมาณราคาโดย (นายธนบัตร มั่นสการ)

รายละเอียดโครงการ

- วางท่อระบายน้ำคอนกรีต  $\phi$  0.60 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 บ่อ
- งานดินผิวจราจร คลส. กว้าง 1.20 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.10 ม.

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำ								
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	210.00	ตร.ม.	-	-	117.67	24,710.70	24,710.70	
2	งานดินซุด กลบดิน บดอัด	191.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,948.60	18,948.60	
3	ท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.60 เมตร	116	ท่อน	616.82	71,551.12	345.00	40,020.00	111,571.12	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	7.25	ลบ.ม.	170.20	1,233.95	99.00	717.75	1,951.70	
5	งานคอนกรีตหยาบ	12.18	ลบ.ม.	-	-	436.00	5,310.48	5,310.48	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	63.34	ถุง	119.16	7,547.12	-	-	7,547.12	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	7.31	ลบ.ม.	170.20	1,243.82	-	-	1,243.82	
	- หิน	12.55	ลบ.ม.	697.74	8,753.43	-	-	8,753.43	
6	งานปูนทรายลาดท่อ	6.96	ลบ.ม.	1,475.00	10,266.00	-	-	10,266.00	
รวมงานวางท่อระบายน้ำ								190,302.97	
	งานก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.	-	-	117.67	-	-	
2	งานดินซุด กลบดิน บดอัด	30.24	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,993.76	2,993.76	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	1.26	ลบ.ม.	170.20	214.452	99.00	124.74	339.19	
4	งานคอนกรีตหยาบ	2.12	ลบ.ม.	-	-	436.00	922.92	922.92	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	11.01	ถุง	119.16	1,311.64	-	-	1,311.64	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.27	ลบ.ม.	170.20	216.17	-	-	216.17	
	- หิน	2.18	ลบ.ม.	697.74	1,521.29	-	-	1,521.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....

3 .....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	15.89	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,929.57	6,929.57		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	101.72	ถุง	119.16	12,120.76	-	-	12,120.76		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	9.06	ลบ.ม.	170.20	1,541.89	-	-	1,541.89		
	- หิน	15.89	ลบ.ม.	697.74	11,089.53	-	-	11,089.53		
	- ไม้แบบ	50.40	ตร.ม.	429.16	21,629.66	133.00	6,703.20	28,332.86		
	- ตะปู	25.20	กก.	56.07	1,412.96	-	-	1,412.96		
6	งานเหล็กเสริม									
	- RB9	234.73	กก.	20.51	4,814.30	2.80	657.24	5,471.55		
	- DB12	1,095.76	กก.	21.86	23,953.24	2.80	3,068.12	27,021.35		
	- ลวดผูกเหล็ก	33.26	กก.	32.71	1,088.00		-	1,088.00		
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	369.90	กก.	21.33	7,889.97	8.00	2,959.20	10,849.17		
8	สีกันสนิม	44.02	ตร.ม.	35.00	1,540.56	30.00	1,320.48	2,861.04		
9	ท่อ พีวีซี Ø 2"	1.00	ท่อน	157.01	157.01		-	157.01		
	งานคั้นผิวจากราคอนกรีตเสริมเหล็ก	(กว้าง 1.20 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.10 เมตร)								
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง	13.92	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,069.12	6,069.12		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	89.09	ถุง	119.16	10,615.73	-	-	10,615.73		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	7.93	ลบ.ม.	170.20	1,350.43	-	-	1,350.43		
	- หิน	13.92	ลบ.ม.	697.74	9,712.54	-	-	9,712.54		
	- ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	429.16	8,583.20	133.00	2,660.00	11,243.20		
	- ตะปู	15.00	กก.	56.07	841.05	-	-	841.05		
	- Wire Mesh	139.20	ตร.ม.	35.13	4,890.10	5.00	696.00	5,586.10		
11	งานหยอดยาง	4.00	ลิตร	17.83	71.32	-	-	71.32		
รวมงานก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								161,670.16		
รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด								351,973.13		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....

3 .....