ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

****

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบุญยืนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุทราพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๒๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายเสถียร ควบพิมาย)
นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนน คสล. สายบุญยืนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุทราพัฒนา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...**๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๒๑/๒๕๖๒

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่.....๑๙.....มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....**๓๕๓,๐๐๐.- บาท**

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ .....ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....

๕.๒ .....สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....

๕.๓ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....

๑. นายภากรณ์ พงษ์พิมาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๒. นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๓. นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....

3 .....

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบุญยืนพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคสล.สายบุญยืนพัฒนา		-	-	259,137.96	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				259,137.96	
	Factor F=1.3624 (งานก่อสร้างทาง)				353,049.55	
	เงื่อนไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				353,049.55	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				**353,000**	
	ตัวอักษร	**(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)**				

ลงนาม.....ประมาณการ
(นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....ตรวจ
(นายพงศธร กรพิมาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม.....เห็นชอบ
(นายนอม สุขโข)
ปลัดเทศบาล

ลงนาม.....อนุมัติ
(นายเสถียร ควบพิมาย)
นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงนาม.....ประธาน
(นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม.....กรรมการ
(นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง)
นักพัฒนาชุมชน

ลงนาม.....กรรมการ
(นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1 .....
2 .....
3 .....

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคสล.สายบุญยืนพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา **แบบเลขที่**

ฝ่าย/งาน กองช่าง **สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่**

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 155 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	620	ตร.ม	-	-	8	4,960	4,960
	- ทรายถมปรับระดับ	31	ลบ.ม.	120.84	3,746.0	-	-	3,746.0
	คอนกรีต ค.2							
	- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	624.96	ถุง	119.16	74,470.23		-	74,470.23
	- ทรายหยาบ	55.8	ลบ.ม.	170.84	9,532.87		-	9,532.87
	- หิน 1-2	101.37	ลบ.ม.	786.25	79,702.16	-	-	79,702.16
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	93	ลบ.ม.	-	-	436	40,548	40,548
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	155	ม.	-	-	20.60	3,193.0	3,193.0
	- เหล็กwire mesh ø 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	620	ตร.ม	32.74	20,298.80	5.0	3,100.0	23,398.80
	- RB ø 15 มม. (7 เส้น)	97.09	กก	18.571	1,803.06	3.3	320.40	2,123.46
	- RB ø 19 มม. (0.5 เส้น)	11.13	กก	18.084	201.27	2.9	32.28	233.55
	- DB ø 16 มม. (เส้น)	-	กก	18.990	-	3.3	-	-
	- แผ่นพลาสติก	74	ตร.ม	10	740	-	-	740.0
	- บ่มคอนกรีต	620	ตร.ม		-	5.0	3,100.0	3,100.0
	- ยางหยอดร่อง	5	ลิตร	15.66	78.30	-	-	78.30
	- หินคลุกไหล่ทาง	27	ลบ.ม.	394.02	10,638.54	99	2,673.0	13,311.54
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				**201,211.3**		**57,926.67**	**259,137.96**

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....

3 .....