



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายก้องเจริญ หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองไทร ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางดินและหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๓/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

/ก

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนน คสล. สายกิ่งเจริญ หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองไทร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินและหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๓/๒๕๖๒
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่.....๑๑.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๓๔๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ พร. ๔.....
 - ๕.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ พร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....
 ๑. นายภากรณ์ พงษ์พิมาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 ๓. นายพลิษฐ์ ฐิติตเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ


สรุปประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำปางใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายกิ่งองเจริญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร
 ประมาณราคาคาแบบ ป.ร.4 จำนวน.....1.....แค้น ประมาณราคาเมื่อวันที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคสล.สายกิ่งองเจริญ				254,722.79	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				254,722.79	
	Factor F=1.3624 (งานก่อสร้างทาง)				347,034.33	
	เงินไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				347,034.33	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				347,000	
	ตัวอักษร					(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ลงนาม..........ประมาณการ
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงนาม..........ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม..........ประธาน
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม..........เห็นชอบ
 (นายอนม สุโข)
 ปลัดเทศบาล

ลงนาม..........กรรมการ
 (นายบัญชา ฤทธิไชย)
 นักพัฒนาชุมชน

ลงนาม..........อนุมัติ
 (นายเสถียร ควบพิมาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลลำปางใหญ่

ลงนาม..........กรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ จิตินธิรัตน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาล

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคสล.สายก้องเจริญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร
 ฝ่าย/งาน กองช่าง
 ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
 พร้อมไหล่ทางดินและหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

แบบเลขที่
 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	600	ตร.ม	-	-	8	4,800	4,800
	- ทราชมปรับระดับ	30.0	ลบ.ม.	120.52	3,615.6	99	2,970.0	6,586
	คอนกรีต ค.2							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	604.80	ถุง	119.16	72,067.97	-	-	72,067.97
	- ทราชมหยาบ	54.0	ลบ.ม.	170.52	9,208.08	-	-	9,208.08
	- หิน 1-2	98.1	ลบ.ม.	780.35	76,552.34	-	-	76,552.34
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	90	ลบ.ม.	-	-	436	39,240	39,240
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	150	ม.	-	-	21	3,090.0	3,090.0
	- เหล็กwire mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 #	600	ตร.ม	33.08	19,848.00	5	3,000	22,848.00
	- RB ø 15 มม. (6 เส้น)	83.22	กก	18.485	1,538.32	3.3	274.63	1,812.95
	- RB ø 19 มม. (1 เส้น)	22.26	กก	18.420	410.03	2.9	64.55	474.58
	- DB ø 16 มม. (เส้น)	-	กก	19.197	-	3.3	-	-
	- แผ่นพลาสติก	72	ตร.ม	10	720	-	-	720.0
	- บ่มคอนกรีต	600	ตร.ม	-	-	5.0	3,000.0	3,000.0
	- ยางห่อครื่อง	6	ลิตร	19.13	114.78	-	-	114.78
	- หินคลุก	30	ลบ.ม.	17.47	524.10	99	2,970.0	3,494.10
	- ดินถม	80	ลบ.ม.	34.93	2,794.40	99	7,920.0	10,714.40
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				187,393.6		67,329.18	254,722.79

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2562