



## ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจีน หาดทราย - บ้านผ่องพรรณ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน  
สามัคคี

- ๑) รื้อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๕๗ ท่อน
- ๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน  
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔ จุด ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๘ /๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-  
บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ศิวะพิมาย  
นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่)





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจีน หาดทราย - บ้านผ่องพรรณ หมู่ที่ ๑๖  
บ้านสามัคคี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑๘๐,๐๐๐.-..... บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑) รื้อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๕๗ ท่อน ๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔ จุด ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๘/๒๕๖๒

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๐.....มีนาคม ๒๕๖๒..... เป็นเงิน .....๑๘๐,๐๐๐.-... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....

๖.๒ .....สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนอม สุขไข	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุภาวดี ศรีชุม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร มั่นสการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๔ .....		
๗.๕ .....		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....


3 .....



สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ      เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  
 โครงการ          วางท่อระบายน้ำ คลส. บ้านนางชื่น หาดทราย-บ้านนายประทีป ผ่องพรรณ  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี  
 ประมาณราคา      ตามแบบ พร.4 จำนวน          แผ่น          ประมาณราคา      เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คลส.				137,983.58	
	รวมค่าก่อสร้าง				137,983.58	
	FACTOR F = 1.3074 (ถนนในชุมชน)				180,399.74	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				180,399.74	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				180,000	บาท
					( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )	


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ


นายธนบัตร มณีสาร  
 นายช่างโยธา


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
 (นายพงศธร กรพิมาย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธาน  
 (นายนอม สุขโข)

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายนอม สุขโข)  
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวสุภาวดี ศรีชุม)

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายเสถียร ศวพิมาย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายธนบัตร มณีสาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 1 .....  
 2 .....  
 3 .....



ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนางจีน หาดทราย-บ้านนายประทีป ผ่องพรรณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี

ฝ่าย/งาน

ประมาณราคาโดย (นายธนบัตร มั่นสการ)

รายละเอียดโครงการ

1. รื้อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 57 ท่อน

2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 4 จุด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ทำความสะอาดวางระบายน้ำเดิม	30	ลบ.ม.			99.00	2,970.00	2,970.00	
	รื้อท่อระบายน้ำเดิม Ø 0.40 ม.	57	ท่อน			205.00	11,685.00	11,685.00	
<b>งานวางท่อระบายน้ำ</b>									
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	9.00	ตร.ม.	-	-	117.67	1,059.03	1,059.03	
2	งานดินซุด กลบคืน บดอัด	60.75	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,014.25	6,014.25	
3	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร	45	ท่อน	401.87	18,084.15	345.00	15,525.00	33,609.15	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	2.81	ลบ.ม.	120.84	339.86	99.00	278.44	618.30	
5	งานคอนกรีตหยาบ	4.73	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,060.10	2,060.10	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	24.57	ถุง	119.16	2,927.76	-	-	2,927.76	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	2.84	ลบ.ม.	170.84	484.33	-	-	484.33	
	- หิน	4.87	ลบ.ม.	786.25	3,826.48	-	-	3,826.48	
6	งานปูนทรายคาคาท่อ	2.70	ลบ.ม.	1,475.00	3,982.50	-	-	3,982.50	
<b>รวมงานวางท่อระบายน้ำ</b>								69,236.90	
<b>งานก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.	-	-	117.67	-	-	
2	งานดินซุด กลบคืน บดอัด	8.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	855.36	855.36	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.36	ลบ.ม.	120.84	43,502.4	99.00	35.64	79.14	
4	งานคอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	-	-	436.00	263.69	263.69	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	3.14	ถุง	119.16	374.75	-	-	374.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 1 .....  
 2 .....  
 3 .....



ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	0.36	ลบ.ม.	170.84	61.99	-	-	61.99		
	- หิน	0.62	ลบ.ม.	786.25	489.79	-	-	489.79		
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.54	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,979.88	1,979.88		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	29.06	ถุง	119.16	3,463.08	-	-	3,463.08		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	2.59	ลบ.ม.	170.84	442.20	-	-	442.20		
	- หิน	4.54	ลบ.ม.	786.25	3,570.36	-	-	3,570.36		
	- ไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	429.16	6,179.90	133.00	1,915.20	8,095.10		
	- ตะปู	7.20	กก.	56.07	403.70	-	-	403.70		
6	งานเหล็กเสริม									
	- RB9	67.07	กก.	19.20	1,287.66	2.80	187.78	1,475.44		
	- DB12	313.07	กก.	19.89	6,227.03	2.80	876.61	7,103.63		
	- ลวดผูกเหล็ก	9.50	กก.	32.71	310.86	-	-	310.86		
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	369.90	กก.	21.33	7,889.97	8.00	2,959.20	10,849.17		
8	สีกั้นสนิม	12.58	ตร.ม.	35.00	440.16	30.00	377.28	817.44		
9	ท่อ พีวีซี Ø 2"	1.00	ท่อน	157.01	157.01	-	-	157.01		
	งานคั้นผิวจากรองคอนกรีตเสริมเหล็ก	(กว้าง 1.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร)								
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง	6.75	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,943.00	2,943.00		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	43.20	ถุง	119.16	5,147.71	-	-	5,147.71		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	3.85	ลบ.ม.	170.84	657.31	-	-	657.31		
	- หิน	6.75	ลบ.ม.	786.25	5,307.19	-	-	5,307.19		
	- ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	429.16	8,583.20	133.00	2,660.00	11,243.20		
	- ตะปู	15.00	กก.	56.07	841.05	-	-	841.05		
	- Wire Mesh	45.00	ตร.ม.	33.74	1,518.30	5.00	225.00	1,743.30		
11	งานหอยดียง	4.00	ลิตร	17.83	71.32	-	-	71.32		
รวมงานก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								68,746.68		
รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด								137,983.58		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....

2 .....

3 .....