



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายสามแยกหนองมะค่า - บ้านนางอำนวย ค้าขาย
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำกิน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๓ จุด ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๖/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐.-
บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร คุมบพิมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายสามแยกหนองมะค่า - บ้านนางอำนาจ ค้าขาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำกิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๗ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๓ จุด ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๖/๒๕๖๒
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่.....๑๙.....มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๓๔๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....
 - ๕.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....

๑. นายนอม สุขโซ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๓. นายธนบัตร มนัสการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
 โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. สามแยกหนองมะค่า-บ้านนางอำนวย คำชาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คลส.				265,434.30	
	รวมค่าก่อสร้าง				265,434.30	
	FACTOR F = 1.3074 (ถนนในชุมชน)				347,028.81	
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 347,028.81 บาท	
สรุป				347,000	บาท	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ -คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


นายธนบัตร มนัสการ
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธาน (นายนอม สุขโข)

(นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ (นายอรรธรณ เพชรสัมฤทธิ์)

(นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ (นายธนบัตร มนัสการ)

(นายเสถียร คุ้มพิมาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สามแยกหนองมะค่า-บ้านนางอำนาจ ตำบล ชำชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน

ฝ่าย/งาน

ประมาณราคาโดย (นายธนบัตร มนัสการ)

รายละเอียดโครงการ

1.วางท่อระบาย คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 97 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อกัก คสล. จำนวน 13 จุด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางท่อระบายน้ำ									
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	53.00	ตร.ม.	-	-	117.67	6,236.51	6,236.51	
2	งานดินซุด กลบคืน บดอัด	130.95	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,964.05	12,964.05	
3	ท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 เมตร	97	ท่อน	401.87	38,981.39	345.00	33,465.00	72,446.39	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	6.06	ลบ.ม.	120.84	732.59	99.00	600.19	1,332.78	
5	งานคอนกรีตหยาบ	10.19	ลบ.ม.	-	-	436.00	4,440.66	4,440.66	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	52.96	ถุง	119.16	6,310.95	-	-	6,310.95	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	6.11	ลบ.ม.	170.84	1,044.00	-	-	1,044.00	
	- หิน	10.49	ลบ.ม.	786.25	8,248.19	-	-	8,248.19	
6	งานปูนทรายคาค่อ	5.82	ลบ.ม.	1,475.00	8,584.50	-	-	8,584.50	
รวมงานวางท่อระบายน้ำ								121,608.04	
งานก่อสร้างบ่อกักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.	-	-	117.67	-	-	
2	งานดินซุด กลบคืน บดอัด	28.08	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,779.92	2,779.92	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	1.17	ลบ.ม.	120.84	141.3828	99.00	115.83	257.21	
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.97	ลบ.ม.	-	-	436.00	857.00	857.00	
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	10.22	ถุง	119.16	1,217.95	-	-	1,217.95	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.18	ลบ.ม.	170.84	201.48	-	-	201.48	
	- หิน	2.02	ลบ.ม.	786.25	1,591.82	-	-	1,591.82	

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	14.76	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,434.60	6,434.60		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	94.45	ถุง	119.16	11,255.00	-	-	11,255.00		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	8.41	ลบ.ม.	170.84	1,437.14	-	-	1,437.14		
	- หิน	14.76	ลบ.ม.	786.25	11,603.67	-	-	11,603.67		
	- ไม้แบบ	46.80	ตร.ม.	429.16	20,084.69	133.00	6,224.40	26,309.09		
	- ตะปู	23.40	กก.	56.07	1,312.04	-	-	1,312.04		
6	งานเหล็กเสริม									
	- RB9	217.96	กก.	19.20	4,184.89	2.80	610.30	4,795.19		
	- DB12	1,017.49	กก.	19.89	20,237.84	2.80	2,848.97	23,086.81		
	- ลวดผูกเหล็ก	30.89	กก.	32.71	1,010.29		-	1,010.29		
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	369.90	กก.	21.33	7,889.97	8.00	2,959.20	10,849.17		
8	สีกันสนิม	40.87	ตร.ม.	35.00	1,430.52	30.00	1,226.16	2,656.68		
9	ท่อ พีวีซี Ø 2"	1.00	ท่อน	157.01	157.01		-	157.01		
	งานคั้นผิวจากราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	(กว้าง 1.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.10 เมตร)								
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง	9.70	ลบ.ม.	-	-	436.00	4,229.20	4,229.20		
	- ปูน Cement Portland ประเภทที่ 1	62.08	ถุง	119.16	7,397.45	-	-	7,397.45		
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	5.53	ลบ.ม.	170.84	944.57	-	-	944.57		
	- หิน	9.70	ลบ.ม.	786.25	7,626.63	-	-	7,626.63		
	- ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	429.16	8,583.20	133.00	2,660.00	11,243.20		
	- ตะปู	15.00	กก.	56.07	841.05	-	-	841.05		
	- Wire Mesh	97.00	ตร.ม.	32.74	3,175.78	5.00	485.00	3,660.78		
11	งานหยอดยาง	4.00	ลิตร	17.83	71.32	-	-	71.32		
รวมงานก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								143,826.26		
รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด								265,434.30		