



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๘๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๒๗/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๑,๖๔๗,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)
นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑,๖๕๐,๐๐๐.-..... บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๘๔ เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๒๗/๒๕๖๒

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒... เป็นเงิน๑,๖๔๗,๐๐๐.-... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....

๖.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภากรณ์ พงษ์พิมาย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีระศักดิ์ คำบุศย์	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๔		
๗.๕		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1
2
3

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคสล.สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2)		-	-	1,205,357.57	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,205,357.57	
	Factor F=1.3624 (งานก่อสร้างทาง)				1,642,179.15	
	เงื่อนไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
	- ค่าทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง				5,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,647,179.15	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				1,647,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				


รวมพื้นที่ก่อสร้าง 2,920.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 564.04 บาท


ลงนาม..........ประมาณการ
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงนาม..........ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง




ลงนาม..........ประธาน
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม..........เห็นชอบ
 (นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล

ลงนาม..........กรรมการ
 (นายวีระศักดิ์ คำบุษย์)
 นิติกร

ลงนาม..........อนุมัติ
 (นายเสถียร ควบพิมาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

ลงนาม..........กรรมการ
 (นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย)
 เจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.....
 2.....
 3.....

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคสล.สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างกาใหญ่

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย



รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 584 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,920 ตร.ม

พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

ท.ล.	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.	2,920	ตร.ม	-	-	11.07	32,324.40	32,324.40
	- ทราชมปรับระดับ คอนกรีต ค.2	153.0	ลบ.ม.	117.18	17,928.54	-	-	17,928.54
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	2,943.36	ถุง	119.16	350,730.78	-	-	350,730.78
	- ทราชมหยาบ	262.80	ลบ.ม.	167.18	43,934.90	-	-	43,934.90
	- หิน 1-2	477.42	ลบ.ม.	786.25	375,371.48	-	-	375,371.48
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	438.0	ลบ.ม.	-	-	436	190,968	190,968.0
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	584	ม.	-	-	20.60	12,030.40	12,030.40
	- เหล็กwire mesh ø 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	2,336	ตร.ม	34.44	80,451.84	5	11,680.0	92,131.84
	- RB ø 15 มม. (27 เส้น)	374.49	กก	18.773	7,030.30	3.3	1,235.82	8,266.12
	- RB ø 19 มม. (2 เส้น)	44.52	กก	18.437	820.82	2.9	129.11	949.92
	- DB ø 16 มม. (58 เส้น)	915.24	กก	19.316	17,678.78	3.3	3,020.29	20,699.07
	- แผ่นพลาสติก	324.00	ตร.ม	10	3,240	-	-	3,240.0
	- บ่มคอนกรีต	2,920	ตร.ม	-	-	5.0	14,600.0	14,600.0
	- ขางหยอดร่อง	10	ลิตร	19.87	198.70	-	-	198.70
	- หินคลุกไหล่ทาง	106	ลบ.ม.	396.07	41,983.42	-	-	41,983.42
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				939,369.5		265,988.02	1,205,357.57

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1	
2	
3	