



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายธรรมมาพิทักษ์ แยกบ้านนายโตะ สายอาภรณ์ หมู่ที่ ๔
บ้านรังกาใหญ่

๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมฝาปิด

๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ตามแบบ
ทต.รังกาใหญ่ ๒๙/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน
๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายธรรมมาพิทักษ์ สามแยกบ้านนายโต๊ะ สายอาภรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านรังกาใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมฝาปิด ๒) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ตามแบบ ทด.รังกาใหญ่ ๒๙/๒๕๖๒
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่.....๓๑....พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....
 - ๕.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....
 ๑. นายนอม สุขโช ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
 ๓. นายธนบัตร มั่นสการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายธรรมมาพิทักษ์ สามแยกบ้านนายโต๊ะ สายอาภรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายธรรมมาพิทักษ์ สามแยกบ้านนายโต๊ะ สายอาภรณ์		-	-	267,817.16	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				267,817.16	
	Factor F=1.3074 (งานถนนภายในชุมชน)				350,144.15	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				350,144.15	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				350,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				


ลงนาม..........ประมาณการ
 (นายชนบัตร มนัสการ)


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงนาม..........ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)

ลงนาม..........ประธาน
 (นายนอม สุขโช)

ลงนาม..........เห็นชอบ
 (นายนอม สุขโช)

ลงนาม..........กรรมการ
 (นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุม)

ลงนาม..........อนุมัติ
 (นายเสถียร ควบพิมาย)

ลงนาม..........กรรมการ
 (นายชนบัตร มนัสการ)

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายธรรมมาพิทักษ์ สามแยกบ้านนายโต๊ะ สายอาภรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านริงกาใหญ่ แบบเลขที่
 ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลริงกาใหญ่
 ประมาณราคาโดย นายธนบัตร มนัสการ
 รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างระบายน้ำปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.125 เมตร
 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 103 เมตร พร้อมฝาปิดราง
 2. วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 18 ท่อน

ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1	งานดินขุดถมกลับ	77.87	ลบ.ม.			99	7,709	7,708.9
2	งานรื้อผิวคอนกรีต	14.40	ตร.ม.			117.67	1,694	1,694.4
3	งานวางระบายน้ำ คสล. หนา 0.10 ม.	103	ม.					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	151.41	ถุง	119.16	18,042			18,042
	- ทรายหยาบ	13.52	ลบ.ม.	169.01	2,284.804			2,284.804
	- หิน	24.56	ลบ.ม.	786.25	19,309.56			19,309.563
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	22.53	ลบ.ม.			436	9,823.63	9,823.63
	- DB Ø 12 มม. (48 เส้น)	239.52	กก	20.20	4,838.3	3.30	790	5,628.720
	- RB Ø 9 มม. (63 เส้น)	139.86	กก	19.76	2,763.6	3.30	462	3,225.172
	- เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม. (35 เส้น)	644.0	กก	21.84	14,065.0	8	5,152	19,216.96
	- ลวดผูกเหล็ก	9.48	กก	32.71	310.2	-	-	310.24
	- ไม้แบบ	47.38	ตร.ม.	429.16	20,333.6	133.00	6,302	26,635.14
	- ตะปู	11.85	กก	56.07	664.15	-	-	664.149
4	งานฝาปิดรางระบายน้ำ	103	ฝา					
	- เหล็ก FLAT BAR 44x9 มม.	233.81	ท่อน	400.00	93,524	187	43,628.95	137,153
5	คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1	3.74	ถุง	119.16	446.14			446.14
	- ทรายหยาบ	0.45	ลบ.ม.	169.01	75.45			75.45
	- หิน	0.74	ลบ.ม.	786.25	583.08			583.08
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	0.72	ลบ.ม.			398	286.56	286.56
6	งานวางท่อ							
	- ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	18.00	ท่อน	401.87	7,233.66	188.00	3,384.00	10,617.66
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1	2.70	ถุง	119.2	321.73			321.73
	- ทรายหยาบ	0.36	ลบ.ม.	169.01	60.84			60.84

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
7	ผิวจราจร คสล.หนา 0.10 ม.							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9.68	ถุง	119.16	1,153			1,153
	- ทรายหยาบ	0.86	ลบ.ม.	169.01	146.025			146.02
	- หิน	1.57	ลบ.ม.	786.25	1,234.10			1,234.098
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	1.44	ลบ.ม.			436	627.84	627.84
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20 #	14.40	ตร.ม.	34.44	495.94	5.00	72.00	567.94
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				187,885.31		79,931.85	267,817.16