



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๖/๒๕๖๓ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๗๕๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑,๘๐๐,๐๐๐.-..... บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **ช่วงที่ ๑** ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก **ช่วงที่ ๒** ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๑๖/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓... เป็นเงิน๑,๗๕๓,๐๐๐.-... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร. ๔.....
- ๖.๒สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายนอม สุขโข | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายภากรณ์ พงษ์พิมาย | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณัฐพัชร์ นิธิวรรณันท์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๗.๔ | | |
| ๗.๕ | | |

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ - หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....2.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3		-	-	1,283,588.28	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,283,588.28	
	Factor F=1.3624 (งานก่อสร้างทาง)				1,748,760.67	
	เงื่อนไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
	- รายจ่ายพิเศษ (ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทาง)				5,000.0	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,753,760.67	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง				1,753,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

รวมพื้นที่ดำเนินการ

2,515 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาต่อ ตร.ม.

697.018 บาท

ลงนาม..... ประมาณการ


(นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม..... ตรวจ


(นายพงศธร กรพิมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม..... เห็นชอบ

(นายนอม สุขโข)

ปลัดเทศบาล


ลงนาม..... อนุมัติ

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลวังกาใหญ่


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงนาม..... ประธาน

(นายนอม สุขโข)

ปลัดเทศบาล

ลงนาม..... กรรมการ

(นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงนาม..... กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ นิธิวรรณันท์)

นักทรัพยากรบุคคล

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านฉาง - หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างกาใหญ่

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.ยาว 503 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.515 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 144 ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	ช่วงที่ 1							
	- งานถางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	2,515	ตร.ม	-	-	1.67	4,200.05	4,200.05
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง หน้า 0.10 ม.	2,515	ตร.ม	-	-	10.53	26,482.95	26,482.95
	- ทราชมปรับระดับ	132.03	ลบ.ม.	151.68	20,026.31	-	-	20,026.31
	- คอนกรีต ค.2							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	2,535.12	ถุง	119.16	302,084.90	-	-	302,084.90
	- ทราชมหยาบ	226.35	ลบ.ม.	206.68	46,782.02	-	-	46,782.02
	- หิน 1-2	411.20	ลบ.ม.	752.45	309,407.44	-	-	309,407.44
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	377.25	ลบ.ม.	-	-	436	164,481.0	164,481.0
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	503	ม.	-	-	20.60	10,361.80	10,361.80
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 #	2,012	ตร.ม	31.72	63,820.64	5	10,060.0	73,880.64
	- RB ø 19 มม. (25.15 เส้น) ทูกระยะ 10 ม.	559.839	กก	15.48	8,666.31	2.90	1,623.53	10,289.84
	- DB ø 12 มม. (50.5 เส้น) Joint กลาง	448.44	กก	19.319	8,663	3.30	1,479.9	10,143.3
	- บ่มคอนกรีต	2,515	ตร.ม	-	-	8.73	21,956	21,955.95
	- หินคลุก	91.10	ลบ.ม.	430.59	39,226.75	-	-	39,226.75
	- ขางหยอดร่อง	20	ลิตร	19.97	399.40	-	-	399.40
	ช่วงที่ 2							
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก หน้า 0.10 ม.	576	ตร.ม	-	-	13.66	7,868.16	7,868.16
	- ทราชมปรับระดับ	30.24	ลบ.ม.	151.68	4,586.80	-	-	4,586.80
	- คอนกรีต ค.2							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	580.60	ถุง	119.16	69,184.30	-	-	69,184.30
	- ทราชมหยาบ	52.170	ลบ.ม.	206.68	10,782.50	-	-	10,782.50
	- หิน 1-2	94.17	ลบ.ม.	752.45	70,858.22	-	-	70,858.22
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	86.40	ลบ.ม.	-	-	436	37,670.4	37,670.4
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	144	ม.	-	-	20.60	2,966.40	2,966.40

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 #	576	ตร.ม	31.72	18,271	5	2,880	21,151
	- RB ø 19 มม. (6 เส้น) ทุกระยะ 10 ม.	133.56	กก	15.48	2,068	2.90	387	2,455
	- DB ø 12 มม. (เส้น) Joint กลาง	-	กก	19.319	-	3.30	-	-
	- บ่มคอนกรีต	576	ตร.ม	-	-	8.73	5,028	5,028
	- หินคลุก	26.0	ลบ.ม.	430.59	11,195.34	-	-	11,195.34
	- ยางหยอดร่อง	6	ลิตร	19.97	119.82	-	-	119.82
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				986,142.4		297,445.90	1,283,588.28

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 9 มีนาคม 2563 ราคาลิตรละ 25.16 บาท