



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๗
บ้านหนองคูประชาสรรค์ **ปริมาณงาน** ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ
ทต.รังกาใหญ่ ๔๕/๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๕๐๔,๐๑๓.๐๓ บาท (ห้าแสนสี่พันสิบสามบาทสามสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

๓๒
(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ จ.นครราชสีมา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต. รังกาใหญ่ ๔๕/๒๕๖๕...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๔,๐๑๓.๐๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑...ตารางประมาณราคาตามแบบ พร. ๔.....
 - ๖.๒...สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ พร. ๕.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑.....นายภากรณ์ พงษ์พิมาย.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒.....นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุม.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....กรรมการ
 - ๗.๓.....นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง.....ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชน.....กรรมการ/เลขานุการ
 - ๗.๔.....
 - ๗.๕.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....
 2.....
 3.....

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง





ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่




ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม)	-	-	-	368,202.42	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				368,202.42	
	Factor F=1.3607 (งานก่อสร้างทาง)				501,013.04	
	เงินไข					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ต่อปี					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%					
	- รายจ่ายพิเศษ (ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทาง)				3,000.0	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				504,013.03	
	คิดเป็นราคากลางค่าดำเนินการ				504,013.03	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่พันสิบสามบาทสามสตางค์)				

รวมพื้นที่ดำเนินการ 785 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ต่อ ตร.ม. 642.055 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงนาม..........ประมาณการ
 (นายภรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงนาม..........ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงนาม..........เห็นชอบ
 (นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล
 ลงนาม..........อนุมัติ
 (นายเสถียร ควบพิมาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังกาใหญ่

ลงนาม..........ประธาน
 (นายภรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงนาม..........กรรมการ
 (นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุม)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ลงนาม..........กรรมการ
 (นายนันทวุฒิ ฤทธิ์โรสง)
 นักพัฒนาชุมชน

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างกาใหญ่

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.ยาว 157 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุกหนา 0.10 ม.	785.00	ตร.ม	-	-	14.40	11,304.00	11,304.00
	- ทรายถมปรับระดับ	41.21	ลบ.ม.	153.44	6,323.26	99	4,079.79	10,403.05
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	123.64	ลบ.ม.	1,833.92	226,745.87	-	-	226,745.87
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	123.64	ลบ.ม.	-	-	306	37,833.84	37,833.84
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	157.00	ม.	-	-	20.60	3,234.20	3,234.20
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 #	785.00	ตร.ม	50.13	39,352.05	5	3,925.00	43,277.05
	- DB ø 12 มม. (16 เส้น) Joint กลาง	142.08	กก	28.574	4,059.79	3.30	468.86	4,528.66
	- RB ø 19 มม. (8 เส้น) ทุกระยะ 10 ม.	178.08	กก	29.725	5,293.43	2.90	516.43	5,809.86
	- พลาสติก	94.20	ตร.ม	10.00	942.00	-	-	942.00
	- บ่มคอนกรีต	785.00	ตร.ม	-	-	5.95	4,670.75	4,670.75
	- หินคลุก	28.48	ลบ.ม.	457.53	13,030.45	99	2,819.52	15,849.97
	- ยางหยอดร่อง	114.35	ลิตร	31.51	3,603.17	-	-	3,603.17
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				299,350.0		68,852.40	368,202.42

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ราคาลิตรละ 32.21 บาท