



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย ๖ (ต่อจากของเดิม)
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี **ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตาม
แบบ ทต.รังกาใหญ่ ๔๓/๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๕๐๕,๔๕๔.๕๒ บาท (ห้าแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ
สองสตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย ๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรังภาใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต. รังภาใหญ่ ๔๓/๒๕๖๕.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๕,๔๕๔.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑...ตารางประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔.....
- ๖.๒...สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑.....นายภรณ์ พงษ์พิมาย.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....ประธานกรรมการ
- ๗.๒.....นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข.....กรรมการ
- ๗.๓.....นางสาววารุณี ลุนคำพี.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการสุขาภิบาล.....กรรมการ/เลขานุการ
- ๗.๔.....





คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1.	ภรณ์
2.	อรวรรณ
3.	วารุณี

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง




ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกาใหญ่
 โครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจากของเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6		-	-	369,261.79	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				369,261.79	
	Factor F=1.3607 (งานก่อสร้างทาง)				502,454.52	
	เงินโอนใจ					
	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0....%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0....%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% ต่อปี					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7....%					
	- รายจ่ายพิเศษ (ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทาง)				3,000.0	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				505,454.52	
	คิดเป็นราคากลางค่าดำเนินการ				505,454.52	
	ตัวอักษร	(ห้าสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบลีบห้าสิบลีบสองสตางค์)				

รวมพื้นที่ดำเนินการ 785 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ต่อ ตร.ม. 643.891 บาท

ลงนาม..........ประมาณการ
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงนาม..........ตรวจ
 (นายพงศธร กรพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงนาม..........เห็นชอบ
 (นายนอม สุขโข)
 ปลัดเทศบาล
 ลงนาม..........อนุมัติ
 (นายเสถียร ควพิมาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังกาใหญ่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว
 เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงนาม..........ประธาน
 (นายภากรณ์ พงษ์พิมาย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงนาม..........กรรมการ
 (นางอรรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 ลงนาม..........กรรมการ
 (นางสาววารุณี ลุนคำพี)
 นักวิชาการสุขขาภิบาล

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจากของเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลรังかいใหญ่

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 157 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุกหนา 0.10 ม.	785	ตร.ม	-	-	14.15	11,107.75	11,107.75
	- ทราโยลปรับระดับ	41.21	ลบ.ม.	153.69	6,333.56	99	4,079.79	10,413.35
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	123.637	ลบ.ม.	1,834.42	226,802.19	-	-	226,802.19
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	123.637	ลบ.ม.	-	-	306	37,832.92	37,832.92
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	157	ม.	-	-	20.60	3,234.20	3,234.20
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ø 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	785	ตร.ม	50.13	39,352.05	5	3,925.00	43,277.05
	- RB ø 19 มม. (8 เส้น) ทุกระยะ 10 ม.	178.080	กก	29.725	5,293	2.90	516.43	5,809.86
	- DB ø 12 มม. (15.5 เส้น) Joint กลาง	137.64	กก	28.574	3,933	3.30	454.21	4,387.14
	- แผ่นพลาสติก	94.20	ตร.ม	10.0	942	-	-	942.0
	- บ่มคอนกรีต	785	ตร.ม	-	-	5.95	4,670.75	4,670.75
	- หินคลุก	28.436	ลบ.ม.	461.27	13,116.67	99	2,815.16	15,931.84
	- ยางหยอดร่อง	154.546	ลิตร	31.40	4,852.74	-	-	4,852.74
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				300,625.6		68,636.22	369,261.79

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ราคาลิตรละ 33.21 บาท