



## ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจาก  
ของเดิม) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองโสมงพัฒนา **ปริมาณงาน** ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  
ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๔๖/๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๗.๐๕ บาท (ห้าแสนสี่พันเจ็ดบาทห้าสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร คานพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองโสมงพัฒนา.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐..... บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต. รังกาใหญ่ ๔๖/๒๕๖๕...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๗.๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑.....ตารางประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔.....
  - ๖.๒.....สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑.....นายธนบัตร มนัสการ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....ประธานกรรมการ
  - ๗.๒.....นายเสกสรรค์ รักสมัย.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....กรรมการ
  - ๗.๓.....นายสุวิทย์ กลั่นมา.....ตำแหน่ง.....พนักงานขับรถ.....กรรมการ/เลขานุการ
  - ๗.๔.....
  - ๗.๕.....


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1.....	.....
2.....	.....
3.....	.....


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  
 โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจากของเดิม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2565


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.				368,198.03	
	รวมค่าก่อสร้าง				368,198.03	
	FACTOR F = 1.3607 (งานทาง)				501,007.05	
	งาน ทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม				3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				504,007.05	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				504,007.05	บาท
					( ห้าแสนสี่พันเจ็ดบาทห้าสตางค์ )	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ -คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
 นายธนบัตร มั่นสการ เห็นควรให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ (นายทองศร กรทิมา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ (นายนอม สุขโช)  
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  อนุมัติ (นายเสถียร ควบทิมา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

ลงชื่อ  ประธาน (นายธนบัตร มั่นสการ)  
 กรรมการ (นายเสกสรรค์ รักสมัย)  
 กรรมการ (นายสุวิทย์ กลั่นมา)

ตารางประมาณการราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจากของเดิม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา แบบเลขที่  
 ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  
 ประมาณราคาโดย นายชนบัตร์ มั่นสการ  
 รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 157 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร  
 พร้อมไหล่ทางหินคลุก (ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่กำหนด)

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	785.00	ตร.ม.	-	-	14.40	11,304.00	11,304.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	41.21	ลบ.ม.	153.44	6,323.65	99.00	4,080.04	10,403.68	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	123.64	ลบ.ม.	-	-	306.00	37,833.08	37,833.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	123.64	ลบ.ม.	1,833.92	226,741.28	-	-	226,741.28	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	157.00	ม.			20.60	3,234.20	3,234.20	
4	งานเหล็กเสริม								
	- Wire Mesh $\varnothing$ 4 มม. 0.10x0.30 ม.	785.00	ตร.ม.	50.13	39,352.05	5.00	3,925.00	43,277.05	
	- DB12	142.08	กก.	28.57	4,059.23	3.30	468.86	4,528.09	
	- RB19	178.08	กก.	29.73	5,294.32	2.90	516.43	5,810.75	
	- แผ่นพลาสติก	94.20	ตร.ม.	10.00	942.00	-	-	942.00	
5	งานไหล่ทางหินคลุก	28.48	ลบ.ม.	457.53	13,030.45	99.00	2,819.52	15,849.97	
6	งานหยอดยาง	114.35	ลิตร	31.51	3,603.17	-	-	3,603.17	
7	งานบ่มคอนกรีต	785.00	ตร.ม.			5.95	4,670.75	4,670.75	
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>								<b>368,198.03</b>	<b>บาท</b>

\*ราคาน้ำมันดีเซลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565\*

\* ราคาลิตรละ 32.21 บาท\*