



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ ๑๗
บ้านหนองคูประชาสรรค์ **ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๑๕๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ ๖/๒๕๖๗ ราคา
กลางเป็นเงิน ๕๐๒,๖๐๕.๒๑ บาท (ห้าแสนสองพันหกร้อยห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)


(นายเสถียร ควบพิมาย)




นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
ลักษณะงานโดยสังเขป.....ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ ทต. วังน้ำเย็น ๖/๒๕๖๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๖๐๕.๒๑ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.....ตารางประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔.....
 - ๕.๒.....สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร. ๕.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
 - ๕.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นายภากรณ์ พงษ์พิมาย.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒.....นางอมร ศรีเมือง.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....กรรมการ
 - ๖.๓.....นายอนุพงษ์ เจริญไรร.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.....กรรมการ/เลขานุการ
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. .....
๒. .....
๓. .....

ตารางประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากถนนเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลรังนกใหญ่

ประมาณราคาโดย นาย ภากรณ์ พงษ์พิมาย

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.ยาว 155 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.

รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุกหนา 0.10 ม.	775.0	ตร.ม.	-	-	14.40	11,160.0	11,160.0
	- ทราียมปรับระดับ	40.687	ลบ.ม.	149.94	6,100.61	112	4,556.94	10,657.55
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	122.06	ลบ.ม.	1,939.63	236,751.24	327	39,913.62	276,664.86
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	155.0	ม.	-	-	20.60	3,193.0	3,193.00
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ø 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	775.0	ตร.ม.	36.49	28,279.75	5	3,875.0	32,154.75
	- DB ø 12 มม. (16 เส้น) Joint กลาง	142.08	กก	21.312	3,028.01	3.60	511.49	3,539.50
	- RB ø 19 มม. (8 เส้น) ทุกระยะ 10 ม.	178.08	กก	22.419	3,992.38	3.10	552.05	4,544.42
	- พลาสติก	97.65	ตร.ม.	10.00	976.50	-	-	976.50
	- บ่มคอนกรีต	775.0	ตร.ม.	-	-	5.95	4,611.25	4,611.25
	- หินคลุก	28.074	ลบ.ม.	450.05	12,634.70	112	3,144.29	15,778.99
	- ยางหยอดร่อง	113.925	ลิตร	25.85	2,944.96	-	-	2,944.96
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				294,708.15		71,517.64	366,225.78

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 ราคาน้ำมัน B7 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ราคาลิตรละ 30.21 บาท